

ELENCO PREZZI

Codice	Descrizione	u.m	Prezzo
1	OPERE COMPIUTE LAVORI A CORPO		
1.1	OPERE AVERDE riferimento prezzario regione toscana anno 2020		
	Abbattimento di n° 40 alberi , eseguito DA TERRA, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), compresi oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. di alberature di qualsiasi specie, in parchi o giardini Compresi: delimitazione area cantiere i materiali necessari per la raccolta della risulta minuta, per alberi con altezza fino a 12 metri e/o diam. misurato a 1,30 metro da terra compreso tra cm 14/30 cm.		
	Abbattimento di n° 52 alberi , eseguito con utilizzo di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), compresi oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. di alberature di qualsiasi specie, in parchi o giardini Compresi delimitazione area cantiere i materiali necessari per la raccolta della risulta minuta, per alberi con altezza fino a 12 metri e/o diam. misurato a 1,30 metro da terra compreso tra cm 14/30 cm.		
	Abbattimento di n° 23 alberi , eseguito con utilizzo di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), compresi oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. di alberature di qualsiasi specie, in parchi o giardini Compresi delimitazione area cantiere i materiali necessari per la raccolta della risulta minuta, per alberi con altezza fino a 16 metri e/o diam. misurato a 1,30 metro da terra compreso tra cm 30/60 cm.		
	Abbattimento di n° 1 alberi , eseguito con utilizzo di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), compresi oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. di alberature di qualsiasi specie, in parchi o giardini Compresi delimitazione area cantiere i materiali necessari per la raccolta della risulta minuta, per alberi con altezza oltre 23 metri e/o diam. misurato a 1,30 metro da terra oltre 90 cm		
	Abbattimento di n° 12 alberi , eseguito DA TERRA, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), compresi oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. di alberature di qualsiasi specie, lungo strade, piazze o parcheggi. Compresi: oneri allestimento cantiere stradale temporaneo, i materiali necessari per la raccolta della risulta minuta, per alberi con altezza fino a 12 metri e/o diam. misurato a 1,30 metro da terra compreso tra cm 14/30 cm.		
	Abbattimento di n° 78 alberi , con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), compresi oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. di alberature di qualsiasi specie con piattaforma aerea, lungo alberatura stradale Compresi oneri allestimento cantiere stradale temporaneo i materiali necessari per la raccolta della risulta minuta, per alberi con altezza fino a 12 metri e diam. misurato a 1,30 metro da terra compreso tra cm 14/30 cm		
	Abbattimento di n° 41 alberi , con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), compresi oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. di alberature di qualsiasi specie con piattaforma aerea, lungo alberatura stradale Compresi oneri allestimento cantiere stradale temporaneo i materiali necessari per la raccolta della risulta minuta, per alberi con altezza fino a 16 metri e diam. misurato a 1,30 metro da terra compreso tra cm 30/60cm		
	Abbattimento di n° 1 albero , con uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), compresi oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L. di alberature di qualsiasi specie con piattaforma aerea, lungo alberatura stradale Compresi oneri allestimento cantiere stradale temporaneo i materiali necessari per la raccolta della risulta minuta, per alberi con altezza fino a 23 metri e diam. misurato a 1,30 metro da terra compreso tra cm 60/90cm		
	Abbattimento di N° 1 albero posto in luogo con difficoltà logistiche (difficoltà di accesso con mezzi ordinari) con particolare difficoltà nel taglio e l'atterramento dei rami e del tronco in relazione alla posizione della pianta e alla vicinanza di fabbricati. Con uso di piattaforma aerea o con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), inclusi oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare a circa 1 metro dal livello del terreno o secondo indicazione della D.L.. Con allestimento di cantiere. Diametro del tronco a 130 cm da terra tra cm 30/60 e altezza della pianta inferiore a 16 m.		
	Potatura di alleggerimento di chioma di n° 19 alberi , con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m,		

	compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), inclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.		
	Potatura di alleggerimento di chioma di n° 20 alberi , con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. in strade e piazze , diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), inclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.		
	Potatura di alleggerimento di chioma di n° 3 alberi , con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. in strade e piazze , diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 60 fino a 90 o altezza della pianta da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), inclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.	A corpo	61.655,64
2	Oneri sicurezza		
	Ogni apprestamento si intende dato in opera compressivo di ogni onere e di eventuale certificazione o progetto se necessario		
	Wc chimico in cellula bagno di polietilene, con lavamani, comprese pulizie e smaltimenti reflui settimanali <u>Delimitazione delle aree di deposito e quelle di lavoro mediante barriera estendibile fino a 300 cm, con aste a finitura rifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera stampata e verniciata, compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione (per tutta la durata del cantiere)</u> Segnaletica per istituzione di cantiere stradale temporaneo conforme nuove disposizione normative per istituzione senso unico alternato su strada compreso ove necessario di semaforo Oneri relativi al protocollo anticovid -19 dpcm 17/05/20 e ordinanza della regione toscana: - informazione relativa all'ingresso in cantiere, mascherine facciali, visiera e disinfezione di attrezzature comuni	A corpo	2.802,39